

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาทรอมประโชชน์ ซ้างบ้านนางสี ปิ่นทะเลศรี หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม  
ตำบล/กอง กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม  
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิม+ตากดาง	410	ตร.ม.	0	-	2	820.00	820.00	ค่าวัสดุ
2*	งานเสริมดินปรับระดับพื้นทาง	45	ลบ.ม.	70.00	3,150.00	99	4,455.00	7,605.00	พร้อมขนส่ง
3*	ทรายหยาบ	25	ลบ.ม.	340.00	8,500.00	99	2,475.00	10,975.00	
4*	คอนกรีต 1:2:4 ผสมเสร็จ	54.5	ลบ.ม.	1,950.00	106,275.00	420	22,890.00	129,165.00	
5*	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	92	กก.	15.91	1,463.72	3.4	312.80	1,776.52	
6*	เหล็กตะแกรง WM Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	364	ตร.ม.	27.00	9,828.00	5	1,820.00	11,648.00	
7	แอสฟัลต์หอยครอยต่อ	10	ลิตร	50.00	500.00	30	300.00	800.00	
8	แบบหล่อคอนกรีต	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	130	910.00	3,710.00	
9*	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	44.00	44.00	0	-	44.00	
10*	หินคลุกไหลทาง	60	ลบ.ม.	350.00	21,000.00	99	5,940.00	26,940.00	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								193,483.52	

หมายเหตุ \* 1 ภาษีจังหวัดสุพรรณบุรี 2 จากกระทรวงพาณิชย์ 3 ราคาจาก สพฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางกิริตา จินดาอินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จำเอก



(จัญญ์ เกตุสุวิวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายศักดิ์ดา เลี้ยงสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง