

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อประปาเหล็กหล่อ 200 มม. และ 150 มม. รวมความยาว 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม แบบ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม

สำนัก/กอง กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนรั้วลวดหนามเดิมพร้อมขนย้าย	130	ม.	0	-	30	3,900.00	3,900.00	
2	งานปรับพื้นที่ + ขุดคอไม้ + ถมกลาง	200	ตร.ม.	0	-	10	2,000.00	2,000.00	เครื่องจักร-แรงงาน
3	งานดอกเสาเข็ม I 0.18 X 0.18 X 3.00 ม.	78	ต้น	405.00	31,590.00	250	19,500.00	51,090.00	พร้อมขนส่ง
4	งานตัดหัวเสาเข็ม I 0.18 X 0.18 X 3.00 ม.	78	ต้น	0.00	-	150	11,700.00	11,700.00	
5	งานขุดดินและถมดิน	84	ตร.ม.	0.00	-	125	10,500.00	10,500.00	
6	ทรายหยาบ	7	ลบ.ม.	340.00	2,380.00	99	693.00	3,073.00	
7	คอนกรีต 1 : 3 : 5	6	ลบ.ม.	1,350.00	8,100.00	370	2,220.00	10,320.00	
8*	คอนกรีต 1 : 2 : 4	47	ลบ.ม.	1,980.00	93,060.00	420	19,740.00	112,800.00	
9*	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB Ø 6 มม.	817	ก.ก.	22.03	17,998.51	4.1	3,349.70	21,348.21	
10*	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB Ø 9 มม.	125	ก.ก.	21.16	2,645.00	4.1	512.50	3,157.50	
11*	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB Ø 15 มม.	4,372	ก.ก.	18.84	82,368.48	3.3	14,427.60	96,796.08	
12	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	25	ตร.ม.	380.00	9,500.00	130	3,250.00	12,750.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>339,434.79</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ \* ราคาจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงชื่อ   
(นางสาวสุตารัตน์ สุดโต)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
(นางสาวปณัฏฐนันท์ สร้างความดี)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
(นายศักดิ์คำ เลี้ยงสวัสดิ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างอิฐ ก่อผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (คานทับเหนื่อ) สูง 2.00 เมตร และ 3.50 เมตร รวมความยาว 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลทิศเหนือ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม แบบ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม

สำนัก / กอง กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>339,434.79</b>	
14	ไม้ค้ำยัน + ไม้โครงรัดแบบ	30	ท่อน	40	1,200.00	10	300.00	1,500.00	
15*	ลวดผูกเหล็ก	15	ก.ก.	47.00	705	0	-	705.00	
16*	ตะปู	8.0	ก.ก.	32.00	256	0	-	256.00	
17	งานก่ออิฐบล็อก	191	ตร.ม.	120.00	22920	73	13,943.00	36,863.00	
18	งานฉาบปูนผนัง	382	ตร.ม.	64.00	24,448.00	95	36,290.00	60,738.00	
19	งานฉาบโครงสร้าง	271	ลบ.ม.	64.00	17,344.00	115	31,165.00	48,509.00	
20	งานบัวหัวเสา	105	ม.	55.00	5,775.00	45	4,725.00	10,500.00	
21	เหล็กกล่อง □ 1 1/2" x 3" x 2 มม.	70	ท่อน	470.00	32,900.00	195	13,650.00	46,550.00	รวมลวดเชื่อม
22*	เหล็กกล่อง □ 1 1/2" x 1 1/2" x 2 มม.	87	ท่อน	303.74	26,425.38	125.0	10,875.00	37,300.38	รวมลวดเชื่อม
23	เพลสเหล็ก 3" x 6"	208	แผ่น	55.00	11,440.00	25.0	5,200.00	16,640.00	รวมลวดเชื่อม
24	พุกเหล็ก 3 หุน	416	ตัว	10.00	4,160.00	8.0	3,328.00	7,488.00	
25	งานสีน้ำออคิลิกถึงเงา + สีรองพื้น	419	ตร.ม.	35.00	14,665.00	34.0	14,246.00	28,911.00	
26	งานสีน้ำมัน+สีกันสนิม	180	ตร.ม.	38.00	6,840.00	38	6,840.00	13,680.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>649,075.17</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หมายเหตุ \* ราคาจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี , กระทรวงพาณิชย์

ลงชื่อ

  
(นางสาวสุตารัตน์ สุตโต)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นางสาวปณัฏฐ์นันท์ สริตรักุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายศักดิ์คำ เลี้ยงสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง